

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

LE SÉNAT - PARIS [75]



Le Sénat a engagé d'importants travaux de rénovation pour la mise aux normes de ses locaux, situés du 26 au 36 rue de Vaugirard à Paris, pour une durée de 3 ans. Pendant toute cette période, les sénateurs(trices) et leurs collaborateurs(trices) sont relogés dans un **bâtiment temporaire**, installé dans la Cour d'Honneur du Sénat.

Sélectionné pour ce chantier d'envergure, **Cougnaud** réalise une performance en assemblant, en l'espace de 4 semaines, ce bâtiment de 4 086 m², et en assurant sa livraison 4 mois plus tard.

Conçu selon le **procédé constructif industrialisé**, ce bâtiment est constitué de **180 modules**, répartis sur 4 niveaux, reposant sur 200 pieux métalliques vissés jusqu'à 6 mètres dans le sol. Il offre un espace de travail de **134 bureaux sécurisés** (contrôle d'accès) et confortables (acoustique renforcée en cloison - 48 dB), desservis par 2 ascenseurs (normes PMR*).

À l'issue des travaux, ce bâtiment sera entièrement démonté, et la Cour d'Honneur remise en état.

FICHE TECHNIQUE

- **Plancher** CTBH 25 mm,
- **Revêtements de sol** Carrelage, PVC et moquette,
- **Menuiseries** Aluminium et PVC à rupture de pont thermique,
- **Pompe à chaleur** Réversible,
- **VMC** Simple flux,
- **Plafond** Dalles acoustiques,
- **Bâtiment** Stable au feu 60 min (REI 60),
- **Habillage extérieur** Adhésif imprimé,
- **Ascenseurs**,
- **Atrium**.

R+3

4 086
m²

Délai
5
mois

BÂTIMENT ADMINISTRATIF



Maitrise d'ouvrage
Le Sénat



Usage / Destination
Bâtiment administratif



Surface
4 086 m²



Île-de-France
Paris (75)



Délai du chantier
5 mois

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

LE SÉNAT - PARIS [75]



1



2



3



4

NORMES

Tous nos projets respectent rigoureusement les normes en vigueur.

Consultez cognaud.com

- Couloir **1**
- Verrière de l'atrium **2**
- Espace d'accueil **3**
- Vue extérieure **4**